


УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МКДОУ
«Студенокский детский сад»
Н.С. Суздалева
«05» мая 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. МКДОУ «Студенокский детский сад»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Курская область, Железногорский район, д. Студенок Ул. Советская д.2А
2	Год постройки	1985
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1817,9
4	Объем здания (куб. метр.)	5221
5	Теплоснабжающая организация	Муниципальное унитарное предприятие «Районное коммунальное хозяйство» (МУП «РКХ»)
6	Наличие подвала	нет
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	централизованная
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	узел приготовления горячей воды для системы ГВС
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	195 (семь месяцев)
	2024-2025	195 (семь месяцев)
	2025-2026	195 (семь месяцев)
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	-7
	2024-2025	-4
	2025-2026	-1
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал

	2023-2024	405,549 Гкал.
	2024-2025	207,1 Гкал (октябрь-декабрь 2024 г.);
	2025-2026	140,7648 Гкал (январь 2025 г.) 4,119945 Гкал (февраль 2025 г.) 43,946084 Гкал (март 2025 г.); не оплачено за апрель 2025 г. документов ещё нет.
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического	До 30.04.2025 г.	Суздалева Н.С.

	состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.		
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	До 01.08.2025 г.	
3	Утепление окон и входных дверей	до 01.09.2025 г.	
4	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 01.09.2025 г.	
5	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	до 01.06.2025 г.	
6	Организация и проведение периодической проверки узла учета	до 01.09.2025 г.	
7	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	Постоянно	Суздалева Н.С.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
3	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	август
4	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	июль
5	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	июль