

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МКОУ
 «Разветьевская СОШ»
 И.В. Чернышев
 «05» мая 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. МКОУ «Разветьевская СОШ»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

		МКОУ "Разветьевская СОШ"	Веретенинский филиал	Клишинский филиал
1	Адрес учреждения	307142, Курская область, Железногорский район, п. Тепличный, ул. Лесная	307156, Курская область, Железногорский район, с. Веретенино, ул. Пролетарское, д.5.	307143, Курская область, Железногорский район, д. Клишино, ул. Школьная, д.39.
2	Год постройки	1988	1968	1964
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1900	400	1724
4	Объем здания (куб. метр.)	4750	880	4654
5	Теплоснабжающая организация	Муниципальное унитарное предприятие «Районное коммунальное хозяйство» (МУП «РКХ»)	-	-
6	Наличие подвала	Есть	нет	нет
7	Наличие теплового пункта	нет	нет	нет
8	Система отопления	централизованная	локальная	локальная
9	Схема отопления	двухтрубная	двухтрубная	двухтрубная
10	Система ГВС	нет	нет	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	ПВХ	ПВХ	ПВХ

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
---	---	-----

	2023-2024	250
	2024-2025	235,05
	2025-2026	(с января по апрель 129,33) и с 15.10.2025г
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	-7
	2024-2025	-4
	2025-2026	-1
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2023-2024	374,2
	2024-2025	314,2
	2025-2026	294,2
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	До 30.04.2025 г.	Чернышев И.В.
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	До 01.08.2025 г.	
3	Утепление окон и входных дверей	до 01.09.2025 г.	
4	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 01.09.2025 г.	
5	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	до 01.06.2025 г.	
8	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	Постоянно	Чернышев И.В.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
3	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	август